



DANA: 20.05.2014. godine

Predmet: **Informacija**

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica objavljuje informaciju o podnetom zahtevu u postupku javne nabavke male vrednosti JN broj 45/1-24-2014, **Prerada i dorada glavnog razvodnog ormana na VZ Bački Vinogradi .**

Naručilac je dana 20.05.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 45/10-80-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

Pitanje 1.

Uvod: Na strani 32 od 36 konkursne dokumentacije, u tački 1. specifikacije kaže se sledeće:

„**Isporuka i ugradnja** u postojeći razvodni orman RO-F sledeću opremu: ...“

Pitanje: Da li je predmet javne nabavke samo isporuka i ugradnja opreme ili i njeno povezivanje?

Pitanje 2.

Ako je predmet javne nabavke i povezivanje opreme, da li posedujete tehničku dokumentaciju (elektro projekat sa šemama) po kojoj treba uraditi ovo povezivanje?

Pitanje 3.

Ako posedujete tehničku dokumentaciju (elektro projekat sa šemama) po kojoj treba uraditi povezivanje opreme, molim da pomenute ŠEME objavite na portalu kao dopunu konkursne dokumentacije?

Pitanje 4.

Uvod: Na strani 32 od 36 konkursne dokumentacije, u tački 1. specifikacije kaže se sledeće:

„Isporuka i ugradnja **u postojeći razvodni orman RO-F** sledeću opremu: ...“

Kako se kaže da se oprema ugrađuje u postojeći RO, da li je sva oprema već demontirana iz RO ili je to obaveza izabranog izvođača radova?

Da li se postojeća montažna ploča može ukloniti iz ormana ili je montažna ploča fiksna (neuklonjiva)?

Pitanje 5.

Koje su dimenzije postojećeg ormana?

Da li je postojeći orman slobodnostojeći, nazidni, ...

Da li je postojeći orman postavljen u nekoj prostoriji ili je montiran spolja?

Pitanje 6.

Ako sam dobro shvatila, u orman treba ugraditi i 16 komada ampermetara dimenzija 48x48mm. Po tom opisu za ampermetre, pretpostavka je da su ampermetri za montažu na vrata ormana.

Da li na vratima ormana već postoje kvadratni otvori za montažu ampermetara ili je obaveza izvođača radova da pripreme otvore na vratima?

Pitanje 7.

Predmet isporuke i ugradnje su i dva tastera u jedna signalna svetiljka.

Da li na vratima ormana već postoje kružni otvori za montažu ovih elemenata i ako postoje kog su prečnika (22mm, 30mm, ...)?

Pitanje 8.

Da li na vratima ormana postoje i neki otvori koji se neće koristiti i ako postoje da li ih treba „zatvoriti“?

Pitanje 9.

Da li je predmet tendera i razvezivanje postojećih kablova?

Pitanje 10.

Da li je predmet tendera i povezivanje postojećih kablova?

Ako jeste, molim dostavite listu kablova kao dopunu konkursne dokumentacije?

Pitanje 11.

Da li je moguće obaviti uvid u mesto rada i postojeći orman RO-F?

Naručilac je dana 20.05.2014. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:

Pitanje 1.

Uvod: Na strani 32 od 36 konkursne dokumentacije, u tački 1. specifikacije kaže se sledeće: „Isporuka i ugradnja u postojeći razvodni orman RO-F sledeću opremu: ...“

Pitanje: Da li je predmet javne nabavke samo isporuka i ugradnja opreme ili i njeno povezivanje?

Predmet javne nabavke je isporuka, ugradnja, povezivanje sa puštanjem u rad.

Pitanje 2.

Ako je predmet javne nabavke i povezivanje opreme, da li posedujete tehničku dokumentaciju (elektro projekat sa šemama) po kojoj treba uraditi ovo povezivanje?

Postoji tehnička dokumentacija.

Pitanje 3.

Ako posedujete tehničku dokumentaciju (elektro projekat sa šemama) po kojoj treba uraditi povezivanje opreme, molim da pomenute ŠEME objavite na portalu kao dopunu konkursne dokumentacije?

Projekat je sa nekoliko stotina stranica i kao takvu ne možemo staviti na portal. Uvid u projekat možete izvršiti na licu mesta, po pismenom zahtevu, ako smatrate da Vam je to potrebno za davanje ponude.

Pitanje 4.

Uvod: Na strani 32 od 36 konkursne dokumentacije, u tački 1. specifikacije kaže se sledeće: „Isporuka i ugradnja u postojeći razvodni orman RO-F sledeću opremu: ...“

Kako se kaže da se oprema ugrađuje u postojeći RO, da li je sva oprema već demontirana iz RO ili je to obaveza izabranog izvođača radova?

Demontiranje postojeće opreme, koja se menja, je obaveza izabranog izvođača radova. Žnači demontaža stare i montaža nove opreme sa povezivanjem i puštanje u rad.

Da li se postojeća montažna ploča može ukloniti iz ormana ili je montažna ploča fiksna (neuklonjiva)?

Nema potrebe za demontažu montažne ploče, radove treba izvesti na licu mesta.

Pitanje 5.

Koje su dimenzije postojećeg ormana?

Dimenzija ormana, po nama je nepotreban podatak za davanje ponude, jer se ne menja. Inače približne mere su: visina 2000mm, dubina 600mm, širina 3200mm.

Da li je postojeći orman slobodnostojeći, nazidni, ...

Orman je slobodnostojeći. ali i ta informacija je nepotreban podatak za davanje ponude.

Da li je postojeći orman postavljen u nekoj prostoriji ili je montiran spolja?

Orman je u filter stanici u Bačkim Vinogradima i u funkciji.

Pitanje 6.

Ako sam dobro shvatila, u orman treba ugraditi i 16 komada ampermetara dimenzija 48x48mm. Po tom opisu za ampermetre, pretpostavka je da su ampermetri za montažu na vrata ormana.

Ampermetri su za montažu na vrata ormana.

Da li na vratima ormana već postoje kvadratni otvori za montažu ampermetara ili je obaveza izvođača radova da pripreme otvore na vratima?

Obaveza izvođača radova je da pripremi otvore na vratima za montažu ampermetara.

Pitanje 7.

Predmet isporuke i ugradnje su i dva tastera u jedna signalna svetiljka.

Da li na vratima ormana već postoje kružni otvori za montažu ovih elemenata i ako postoje kog su prečnika (22mm, 30mm, ...)?

Obaveza izvođača radova je da pripreme otvore na vratima za montažu.

Pitanje 8.

Da li na vratima ormana postoje i neki otvori koji se neće koristiti i ako postoje da li ih treba „zatvoriti“?

Trenutno ne postoje takvi otvori.

Pitanje 9.

Da li je predmet tendera i razvezivanje postojećih kablova?

Po ovom tenderu nema potrebe za razvezivanjem postojećih kablova.

Pitanje 10.

Da li je predmet tendera i povezivanje postojećih kablova?

Ako jeste, molim dostavite listu kablova kao dopunu konkursne dokumentacije?

Kako nema potrebe za razvezivanje postojećih kablova, onda je logično da nema potrebe ni za za povezivanje istih kablova.

Pitanje 11.

Da li je moguće obaviti uvid u mesto rada i postojeći orman RO-F?

Može po pismenom zahtevu.

Generalni odgovor za sva postavljena pitanja: Predmet nabavke, kako i sam naziv kaže, je „Prerada i dorada glavnog razvodnog ormana na VZ Bački Vinogradi“. Znači redovi se izvode na jednom „živom“ sistemu vodosnabdevanja, filter stanice, koja je u funkciji. Sve radove treba izvesti na licu mesta u Bačkim Vinogradima na GRO sa što kraćim prekidima rada filter stanice za preradu i doradu vode za piće. Vreme beznaponskog stanja objekta, uslovljava odabrana tehnologija prečišćavanja pitke vode i dnevno može biti maksimalno do 10 sati (ukupno).